



MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	an Einzelteile 7,8 und 16 Linien für die Aufleimungen der Sandsteinimitate aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
03	1	Lage der Seitenteile 7 und auf Portalfront 16 aufzeichnen, beide Seitenteile aufpassen, winklig ausrichten, anleimen, beschleifen
04	1	Portalinnenfront Teile 8 beidseitig innen auf Portalfront 16 aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen
05	1	Distanzstück Teil 24 Fase anschleifen, zwischen Seiten Portalinnenfront Teile 8 und Portalfront Teil 16 einpassen, ausrichten, einleimen
06	1	Türblatt Teil 15 auf Pforte Teil 14 auflegen,, 2 Stück Oberlichte auf Türblatt durchzeichnen, Fensteröffnungen durchzeichnen, aussägen
07	1	Türblatt Teil 15 und Pforte Teil 14 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, verspannen
08	1	Lage von Schloss Teil 21 und Klinke Teil 22 auf Pforte anzeichnen, beide Teile aufsetzen, ausrichten und anleimen
09	1	kompl. Türblatt auf Portalinnenfront Teil 8 und Distanzstück Teil 24 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
10	1	Portalvorsätze und -verzierungen Teile 10 bis 12 und 13 Fase anschleifen
11	1	Lage der Portalvorsätze Teile 13 und 20 auf Portalvorderfront aufzeichnen und nacheinander 2 Stück Teile 20 und 1 Stück Teil 13 aufsetzen, ausrichten und anleimen
12	1	Portalvorsatz Teil 12 zwischen Teile 20 einpassen, nachschleifen und einleimen
13	1	Portalverzierungen Pos 10 und 11 zwischen Teile 12 und 20 einpassen, nachschleifen und einleimen
14	1	2 Stück Rundverzierungen Teile 23 auf Teil 20 aufsetzen, ausrichten und anleimen
15	2	an Portalseitenteil 9 Stück Aufleimungen (Sandsteinimitate) nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Streifen 1,5x20x300 zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
16	2	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an beide Außenfronten beschleifen
17	2	an Portalinnenfront 7 Stück Aufleimungen (Sandsteinimitate) nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Streifen 1,5x20x300 zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
18	2	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfront beschleifen
19	2	an Portalfront 8 Stück Aufleimungen (Sandsteinimitate) nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Streifen 1,5x20x300 beschleifen und aufleimen
20	2	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außen- und Innenfront beschleifen
21	1	Stufen Teile 18,19 und 20 einpassen, ausrichten und einleimen
22	1	Lage des Sterns Teil 25 anzeichnen, Stern aufsetzen, ausrichten und anleimen
23	1	kompl. Portal Lasieren, nachschleifen und endbehandeln



STÜCKLISTE

Pos.	Bauteil	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
7	Portalseitenfront	2	Rechteck mit Abschrägung	4	83x195
7.1	Aufleimung für Seitenfront	4	Streifen	1,5	20x300
8	Portalinnenfront	2	Rechteck mit Abschrägung	5	43x190
8.1	Aufleimung für Innenfront	2	Streifen	1,5	20x300
9	Dach	1	Rechteck mit Aussparungen	4	65x150
10	Portalverzierung	1	Rechteck mit Aussparung	4	24x69
11	Portalverzierung	1	Kontur	4	13x76
12	Portalvorsatz	1	Rechteck	4	12x65
13	Portalvorsatz	1	Rechteck	10	18x91
14	Pforte	1	Rechteck mit Aussparungen	5	80x162
15	Türblatt	1	Rechteck mit Aussparungen	4	63x121
16	Portalvorderfront	1	Rechteck mit Aussparung	4	140x198
16.1	Aufleimung für Vorderfront	2	Streifen	1,5	20x300
17	Stufe	1	Rechteck	7	7x70
18	Stufe	1	Rechteck	10	38x70
19	Stufe	1	Rechteck	10	20x70
20	Portalvorsatz	2	Rechteck mit Abschrägung	15	16x55
21	Schloss	1	Quadrat	2	10x10
22	Klinke	1	Kontur	2	5x10
23	Rundverzierung	2	Rundleiste	Rund	12x3
24	Distanzstück	1	Rechteck	4	8x70
25	Stern	1	Kontur	6	50x135

Und nun wünschen wir viel Spaß!
Ihr www.laubsaege.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaege.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.