



MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stk-zahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	2	Brückenfront Teil 1 Linien für die Aufleimungen aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
03	2	an Brückenfront Teil 1 Aufleimungen für Sandsteinimitate (29 Stück) nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Pos. 1.1 Einzelstücke der Aufleimungen zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
04	2	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten und Deckfläche beschleifen
05	2	Vorderseite (Aufleimungen) Innenrundung und Stirnseiten lasieren, nachschleifen und endbehandeln
06	1	Lage der Einzelteile 1 und 3 auf Rückseite der Brückendecke Teil 2 aufzeichnen, erste Brückenfront Teil 1 auf Aufriß aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen, je 1 Stück Brückensteg Teil 3 links und rechts auf Brückendecke und gegen Teil 1 aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen, zweite Brückenfront auf Brückendecke und gegen Teil 3 ansetzen, ausrichten und anleimen und gegen Brückenstege Teil 3 ansetzen, ausrichten und anleimen
07	1	kompl. Innenfronten der Baugruppe lasieren, nachschleifen und endbehandeln
08	1	Lage folgender Teile an Brückengeländer Teil 4 an Vorderfront anzeichnen , auflegen, ausrichten und anleimen Dächer Teile 8 und 10 Gehrungen anschleifen, Dächer Teile 7 und 8, Fenstersims Teil 9, Mauerverzierung Teil 11 und 12, Geländerabschluß Teil 14 in Aussparung einpassen, winklig einsetzen, ausrichten und einleimen
09	1	Lage folgender Teile an Brückengeländer Teil 5 an Vorderfront anzeichnen , auflegen, ausr., anleimen, Mauerverzierungen Teil 12, Geländerabschluß Teil 13 in Aussparung winklig einpassen, ausrichten und einleimen
10	1	kompl. Baugruppen Brückengeländer lasieren, nachschleifen und endbehandeln, ber.stellen zur weiteren Bearbeitung
11	1	Brückenpfeiler Teil 6 Linien für die Aufleimungen aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
12	1	an Pfeiler Teil 6 Aufleimungen für Sandsteinimitate (23 Stück) nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Pos. 6.1 die Einzelstücke der 23 Stück Aufleimungen zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
13	1	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten und Deckfläche beschleifen
14	1	kompl. Baugruppe Pfeiler lasieren (außer Klebefläche Rückseite) nachschleifen und endbehandeln
15	1	Lage des kompl. Pfeilers auf vordere Brückenfront Teil 1 aufzeichnen, kompl. Brückenpfeiler auf Aufriß auf Brückenfront Teil 1 aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen
16	1	Dach Teil 10 auf Pfeiler aufsetzen, ausrichten und anleimen
17	1	Lage der Brückengeländer Teile 4 und 5 auf Deckfläche Brückendecke Teil 2 aufzeichnen, kompl. Brückengeländer Teil 4 auf Aufriß Brückendecke Teil 2 aufsetzen, winklig ausrichten und aufleimen
18	1	Restflächen lasieren, nachschleifen und endbehandeln



STÜCKLISTE

Pos.	Benennung	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Brückenfront	2	Rechteck mit Aussparungen	4	132x218
1.1	Aufleimung Sandsteinimitat	2	Kontur/Streifen	2	132x218
2	Brückendecke	1	Rechteck	4	72x217
3	Brückensteg	2	Rechteck	4	60x132
4	Brückengeländer	1	Kontur	4	72x218
5	Brückengeländer	1	Kontur	4	42x218
6	Brückenpfeiler	1	Kontur	10	27x155
6.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Kontur/Streifen	2	27x155
7	Dach	1	Rechteck	4	10x21
8	Dach	2	Rechteck	4	8x17
9	Fenstersims	1	Rechteck mit Abschrägungen	4	5x13
10	Dach	1	Rechteck	4	22x36
11	Mauerverzierung	1	Kontur	4	10x17
12	Mauerverzierung	3	Scheibe d=12	3	Rd12x3
13	Geländerabschluß	1	Rechteck	2	10x183
14	Geländerabschluß	1	Rechteck	2	10x147

Bemerkung:

Dach Teil 10 - entg. Zeichnung maßliche Änderung der Breite auf 22 mm (durch beidseitige Aufleimungen für die Sandsteine)

Und nun wünschen wir viel Spaß!
Ihr www.laubsaeegen.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaeegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.