



MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stk-zahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	je 1 Stufe Teile 15 und 18, 2 Stufen Teil 17 und 10 Stück Stufen Teile 16 leichte Fase an Trittfläche schleifen
03	1	Lage der entsprechenden Stufen auf je 1 Stück Stufe Teile 17 und 18 sowie 2 Stück Stufen Teil 16 anzeichnen, Stufen zusammenpassen, ausrichten und nacheinander verleimen
04	1	Lage der verleimten Stufen auf Seitenwand Teil 19 aufzeichnen, verleimte Stufen auf Teil 19 aufsetzen, ausrichten und aufleimen ACHTUNG: Lage der Rückwand Teil 23 zu Teil 19 beachten
05	1	Treppenrückwand Teil 23 auf Seitenwand Teil 19 aufsetzen, ausrichten und zusammenleimen
06	1	Lage der entsprechenden Stufen auf je 1 Stück Stufe Teile 17 und 8 Stück Stufen Teil 16 anzeichnen, Stufen beginnend mit Teil 17 nacheinander auf Vorgängerstufe und Rückwand auf- und zus. passen, ausrichten und nacheinander verleimen, letzte Stufe Teil 15 einpassen, ausrichten und aufleimen
07	1	Teilbaugruppe lasieren (außer entsprechende Klebeflächen und Stufenstirnseiten), nachschleifen und endbehandeln
08	1	Dächer Teile 30, 33 und 34 einseitig Fasen anschleifen
09	1	Lage folgender Teile an Turm Teil 20 an Vorderfront anzeichnen, auflegen, ausrichten und anleimen: Treppenseitenwand Teil 21 rechtwinklig zu Teil 20, Mauervorsatz Teil 22, Aufleimung für Turm Teil 28, Fenstersims Teil 31 sowie Fensterbretter Teile 29 und 32 je 2 Stück Dächer Teile 30, je 1 Stück Dach Teile 33 und 34
10	1	Teilbaugruppe lasieren (außer Rück- und rechte Seitenseite) nachschleifen und endbehandeln
11	1	Teilebaugruppen Treppe und Turm zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen
12	1	an Treppenfront Teil 27 Linien für die Aufleimungen der Sandsteine aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
13	1	an Treppenfront Teil 27 Aufleimungen für Sandsteine (22 Stück) nacheinander aufsetzen, Längen nachzeichnen, aus Pos. 27.1 Einzelstücke der Aufleimungen nach Schablone zurechtschneiden, beschleifen und aufleimen
14	1	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten und Deckfläche beschleifen
15	1	kompl. Baugruppe Treppenfront lasieren (außer Rückseite), nachschleifen und endbehandeln
16	1	Lage folgender Teile an Treppengeländer Teil 24 an Vorderfront anzeichnen, auflegen, ausrichten und anleimen: Geländerpfosten Teile 25 und 26 sowie Mauerverzierung 35 auf Vorderseite
17	1	kompl. Geländerpfosten mit Anbauteile lasieren, nachschleifen und endbehandeln
18	1	kompl. Treppengeländer an Treppe anpassen, ausrichten und anleimen
19	1	restliche Teile lasieren, nachschleifen und endbehandeln



STÜCKLISTE

Pos.	Benennung	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
15	Stufe	1	Rechteck	15	64x73
16	Stufe	10	Rechteck	15	30x73
17	Stufe	2	Rechteck mir Abrundung	15	30x73
18	Stufe	1	Rechteck	15	73x83
19	Treppenseitenwand	1	Rechteck mit Aussparungen	4	98x149
20	Turm	1	Kontur	20	45x203
21	Treppenseitenwand	1	Kontur	10	38x98
22	Mauervorsatz	1	Rechteck	10	25x55
23	Treppenrückwand	1	Kontur mit Aussparungen	4	172x305
24	Treppengeländer	1	Kontur mit Aussparungen	4	143x197
25	Geländerpfosten	1	Rechteck	4	10x49
26	Geländerpfosten	1	Rechteck mir Abrundung	4	15x48
27	Treppenfront	1	Kontur	4	150x187
27.1	Aufleimung Sandstein	1	Kontur	4	150x187
28	Aufleimung Turm	1	Kontur	3	30x45
29	Fensterbrett	1	Rechteck mir Abschrägungen	3	5x20
30	Dach	2	Rechteck	4	27x30
31	Fenstersims	1	Kontur	4	16x23
32	Fensterbrett	1	Rechteck	4	3x15
33	Dach	1	Rechteck	4	27x42
34	Dach	1	Rechteck	4	20x30
35	Mauerverzierung	1	Scheibe	3	Rd 8

Und nun wünschen wir viel Spaß!
Ihr www.laubsaege.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaege.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.