



www.laubsaeegen.de



## MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	Lage der Mauerteile 1 bis 3 untereinander anzeichnen, Mauervorsatzteile 1 u. 2 nach Anriß mit Mauerfrontteil 1 (Teil 3 zusammenpassen, ausrichten, verleimen und verspannen
03	1	Fenstersims Teil 35 und Fensterbrett Teil 36 auf Mauerfrontteil 1 aufsetzen, ausrichten und anleimen
04	1	Dachteile 34 Fase schleifen, auf Mauerfrontteil 1 aufsetzen, ausrichten und aufleimen, Spalt mit Holzkitt verfüllen, nachschleifen
05	1	Maueraufsatz Teil 10 auf Mauervorsatz 1 aufsetzen, ausrichten und anleimen
06	1	Lage der zusammengeleimten Teile 2 und 3 auf Mauerfrontteil 2 (Teil 4) anzeichnen nach Anriß aufsetzen, ausrichten und zusammenleimen - <b>Achtung</b> ; auf geraden Sitz achten
07	1	Mauersims Teil 37 auf Mauerfrontteil 2 (Teil 4) aufsetzen, ausrichten und anleimen
08	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Rückseite Teil 4), nachschleifen und endbehandeln
09	1	Teile 16, 23, 24 und 31 Fasen anschleifen, Kuppel von Mauerfrontteil 3 (Teil 5) und Turm Teil 8 schleifen
11	1	Lage der Einzelteile 7, 15 bis 21 und 23 bis 28 auf Mauerfrontteil 3 (Teil 5) anzeichnen,
12	1	folgende Einzelteile auf Mauerfrontteil 3 (Teil 5) auflegen bzw. einpassen, ausrichten und einleimen: Mauervorsatz 3 (Teil 7) mit Dach Teil 24, Mauersims Teile 15 und 25, Zaun Teil 26, Mauersimse Teile 17 und 18, Fenstersims Teil 19 mit Fensterbrett Teil 20 und Fenstereinsatz Teil 21, Dach Teile 23 und 24, Zaun Teil 26, Fensterbrett Teil und Fenster-/Mauersims Teil 28 sowie Mauersims Teil 16
13	1	Lage von Mauerfrontteil 2 (Teil 4) auf Mauerfrontteil 3 (Teil 5) anzeichnen, Mauerfrontteil 3 aufsetzen, ausrichten und anleimen
14	1	Fenstersims Teil 28 und Mauersimse Teile 39 und 40 auf Mauerfrontteil 4 (Teil 6) auflegen, ausr. und anleimen, Lage von Mauerfront-
15	1	teil 4 (Teil 6) auf Mauerfrontteil 3 (Teil 5) anzeichnen, Mauerfrontteil 4 aufsetzen, ausrichten und anleimen
16	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Rückseite Teil 3 u. 5, Aufklebungen von Teil 9, 11, 14), nachschleifen
17	1	Lage von Boden Teil 11 und Mauersims Teil 38 auf Mauerfrontteil 7 (Teil 13) anzeichnen, Boden und Mauersims nacheinander aufsetzen, ausrichten und anleimen
18	1	folgende Einzelteile auf Mauerfrontteil 5 (Teil 9) auflegen bzw. einpassen, ausrichten und einleimen: Fenstersims Teil 29 und Fensterbrett Teil 30, Mauersims Teil 31, 2 Stück Rundverzierungen Teil 32, Dächer Teil 33, Turm Teil 8, Mauersims Teile 16.1 und 41
19	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Rückseite Teil 9 die Aufklebelage von Teil 12), nachschleifen, endbehandeln
20	1	beide Baugruppen an den gekennzeichneten Stellen zusammenpassen, ausrichten und verleimen
21	1	Seitenwand Teil 14 auf Mauerfrontteil 6 (Teil 12) auflegen, ausrichten und zusammenleimen
22	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Vorderseite die Klebelage für Teil 9), nachschleifen und endbehandeln
23	1	Baugruppe an gekennzeichnete Stellen von Teil 5 und 9 aufsetzen, ausrichten und anleimen
24	1	Wetterfahne Teil 22 auf gekennzeichnete Fläche auf Kuppel von Teil 5 aufsetzen, ausrichten und anleimen



## STÜCKLISTE

Pos.	Benennung	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Mauervorsatz 1	1	Rechteck mit Aussparung	20	50x143
2	Mauervorsatz 2	1	Rechteck mit Abschrägung	20	29x95
3	Mauerfrontteil 1	1	Rechteck mit Aussparungen	15	84x167
4	Mauerfrontteil 2	1	Rechteck mit Aussparung	15	160x143
5	Mauerfrontteil 3	1	Kontur	15	175x228
6	Mauerfrontteil 4	1	Kontur	15	75x155
7	Mauervorsatz 3	1	Rechteck mit Abschrägung	15	25x95
8	Turm	1	Kontur	15	33x188
9	Mauerfrontteil 5	1	Rechteck mit Aussparungen	10	109x182
10	Maueraufsatz	1	Quadrat	10	15x15
11	Boden	1	Rechteck	10	39x87
12	Mauerfrontteil 6	1	Quadrat mit Aussparungen	5	102x102
13	Mauerfrontteil 7	1	Rechteck mit Aussparungen	5	56x214
14	Seitenwand	1	Rechteck	5	9x101
15	Mauersims	1	Kontur	5	13x70
16	Mauersims	1	Rechteck mit Aussparung	5	26x46
16.1	Mauersims	1	Rechteck mit Abschrägungen	5	aus Teil 16
17	Mauersims	1	Rechteck	5	5x50
18	Mauersims	1	Rechteck	5	5x15
19	Fenstersims	1	Kontur	3	30x47
20	Fensterbrett	1	Rechteck	3	3x20
21	Fenstereinsatz	1	Kontur	3	21x32
22	Wetterfahne	1	Kontur	3	25x30
23	Dach	1	Rechteck	3	18x38
24	Dach	1	Rechteck	3	22x42
25	Mauersims	1	Rechteck mit Abschrägungen	3	18x45
26	Zaun	1	Kontur	3	37x70
27	Fensterbrett	1	Rechteck	3	5x13
28	Fenster-/Mauersims	2	Quadrat	3	9x9
29	Fenstersims	1	Kontur	3	10x57
30	Fensterbrett	1	Rechteck	3	5x65
31	Mauersims	1	Kontur	3	7x57
32	Rundverzierung	2	Rund/Scheibe	3	d=15
33	Dach	2	Rechteck	3	15x34
34	Dach	2	Rechteck	3	24x35
35	Fenstersims	1	Kontur	3	30x49
36	Fensterbrett	1	Rechteck mit Abschrägungen	3	5x34
37	Mauersims	1	Kontur	3	15x32
38	Mauersims	1	Rechteck	3	7x45
39	Mauersims	1	Rechteck	3	4x35
40	Mauersims	2	Rechteck	3	4x15
41	Mauersims Turm	1	Kontur	3	10x17

### Bemerkungen:

Pos. 16.1 neu gewählt, da Pos 16 laut Zeichnung zweimal vergeben wurde

Pos. 28 entgegen Zeichnung 2 Stück

Pos. 40 entgegen Zeichnung 2 Stück

Pos. 41 neu gewählt, laut Zeichnung ist dieses Teil nicht positioniert



Und nun wünschen wir viel Spaß!  
Ihr www.laubsaege.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der [www.laubsaege.de](http://www.laubsaege.de) und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.

