



MONTAGE DER EINZELTEILE

Arb. folge	Stückzahl	Arbeitsgangbeschreibung
01	1	vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen
02	1	an Einzelteile 2 bis 4 und 6 Linien für die Aufleimungen der Sandsteinimitate aufzeichnen, Zwischenräume mit Beize dunkel einfärben
03	2	Eingangsseitenteil 5 mit Eingangsfrontteil 6 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Boden Teil 7 auf Unterkante Fenster auf Seiten- und Frontteil aufsetzen und verleimen, Seitenteil 5 auf Eingangsfrontteil 6 aufsetzen, ausrichten und verleimen mit zweitem Eingangsfrontteil 6 zu Kasten zusammenpassen, ausrichten und verleimen
04	2	Fenstersims Teil 9 und Mauersims Teil 8 auf vorderes Eingangsfrontteil 6 auflegen, ausrichten und anleimen
05	2	je 1 Stück Fenstersims Teil 11 und Mauersims Teil 10 auf je 1 Stück Eingangsseitenteil 5 auflegen, ausrichten und aufleimen
06	2	Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) nachzeichnen, 8 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x28x200 schneiden, schleifen und aufleimen
07	2	Kuppel von Mauervorsatz Teil 24 schleifen, Mauervorsatz auf entsprechende Stelle auf Eingangsfrontteil 6 aufsetzen, ausrichten und anleimen
08	1	Lage der 2 Stufen Teile 27 zueinander anzeichnen, beide Stufen zusammenpassen, ausrichten und verleimen
09	1	2 Stück Eingangsportale beidseitig mit zusammengeleimte Stufen Teile 27 zusammenpassen, ausrichten und verleimen,
10	1	Stufe Teil 26 einpassen, beidseitig Aussparungen anzeichnen und aussägen, schleifen, auf Stufe Teil 27 und zwischen den Eingangsportalen einsetzen, ausrichten und anleimen
11	1	2 Stück Stufen Teil 25 nacheinander auf Stufen Teil 26 und 25 und zwischen den Eingangsportalen einsetzen, ausrichten und anleimen
12	1	je Seite Eingangportal in Stufenhöhe zur Auflage von Grundbrett Teil 1 je 1 Stück Auflageleiste auflegen, ausrichten und anleimen
13	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (außer Klebeflächen für die Vorderfronten Teile 3 und 4 sowie Grundplatte Teil 1) nachschleifen und endbehandeln
14	1	Sitz folgende Einzelteile auf Mauergaube Teil 28 anzeichnen, aufpassen, ausrichten und anleimen: 2 Stück Fenster Teile 35 auf Rückseite, Mauersimse Teile 29 und 32 sowie Fenstersims Teil 31, Lage der Gaube auf Vorderfront Teil 3
15	1	anzeichnen, kompl. Gaube aufsetzen, ausrichten und anleimen,
16	1	2 Stück Dächer Teile 30 Fase schleifen, auf Gaube und Vorderfront aufsetzen, ausrichten und anleimen, Dachspalt mit Holzkitt verfüllen, schleifen, Dachaufsatz Teil 33 aufpassen, ausrichten und aufleimen
17	1	Lage des Mauervorsatzes Teil 34 auf Vorderfront anzeichnen, Mauervorsatz aufpassen, ausrichten und anleimen
18	1	Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) nachzeichnen, 25 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x28x200 schneiden, schleifen und aufleimen
19	1	Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten schleifen
20	1	Höhe der Auflageleiste nach Eingangportal auf Vorderfront Teil 3 anzeichnen, Auflageleiste Teil 3.2 einseitig Gehrung schneiden, schleifen, auflegen ausrichten und anleimen
21	1	vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (nicht die Klebeflächen für Eingangportal und Seitenwand Teil 2 und Auflageleiste für Teil 1) nachschleifen und endbehandeln



- 22 1 kompl. Vorderfront Teil 3 an Baugruppe Eingangsportal anpassen, winklig ausrichten und verleimen
- 23 1 2 Stück Turmseitenteile 12 mit Turmfrontteil 13 zusammenpassen, ausrichten und verleimen, Mauersims Teil 14 und Fenstersims Teil 15 auf Turmfrontteil 13 auflegen, ausrichten und anleimen, Fenster Teil 16 auf Rückseite einleimen, Dachboden Teil 17 aufsetzen, ausrichten und aufleimen,
- 24 1 Kugel für Kuppel Teil 18 in Vorrichtung halbieren, schleifen, auf Dach Teil 17 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 25 1 kompl. Turm mit Anbauteilen in Vorderfront Teil 4 einsetzen, ausrichten und einleimen
- 26 1 Mauersimse Teile 22, 23 und 36 unter Turm auf Vorderfront Teil 4 nacheinander auflegen, ausrichten und anleimen
- 27 1 Lage Zaunfeld Teil 20 auf Mauersims Teil 19 anzeichnen und beide Teile zusammenpassen, winklig ausrichten und verleimen
- 28 1 kompl. Zaunfeld in Vorderfront Teil 4 einpassen, ausrichten und einleimen
- 29 1 Mauerverzierung Teil 21 auf Vorderfront Teil 4 aufsetzen, ausrichten und aufleimen
- 30 1 Lage des Mauervorsatzes Teil 34 auf Vorderfront anzeichnen, Mauervorsatz aufpassen, ausrichten und anleimen
- 31 1 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) nachzeichnen, 11 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x28x200 schneiden, beschleifen und aufleimen
- 32 1 Aufleimungen (Sandsteinimitate) an Außenfronten beschleifen
- 33 1 Höhe der Auflageleiste nach Eingangsportal auf Vorderfront Teil 4 anzeichnen, Auflageleiste Teil 4.2 einseitig Gehrung schneiden, beschleifen, auflegen ausrichten und anleimen
- 34 1 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (nicht die Klebeflächen für Eingangsportal und Seitenwand Teil 2 und Auflageleiste für Teil 1) nachschleifen und endbehandeln
- 35 1 kompl. Vorderfront Teil 4 an Baugruppe Eingangsportal anpassen, winklig ausrichten und verleimen
- 36 2 Längen der Aufleimungen (Sandsteinimitate) für Seitenwand Teil 2 nachzeichnen, 29 Stück Aufleimungen aus Streifen 1,5x28x200 schneiden, beschleifen und aufleimen
- 37 2 Höhe der Auflageleiste nach Eingangsportal auf Seitenteile 2 anzeichnen, Auflageleiste Teil 2.2 einseitig Gehrung schneiden beschleifen, auflegen ausrichten und anleimen
- 38 2 vor der weiteren Montage Baugruppe lasieren (nicht die Klebeflächen für Vorderfronten Teile 3 und 4 sowie Auflageleiste für Teil 1) nachschleifen und endbehandeln
- 39 2 kompl. Seitenwand Teil 2 an Vorderfront Teile 3 bzw. 4 anpassen, winklig ausrichten und verleimen
- 40 1 2 Stück Verstärkungsleisten auf Unterseite der Grundplatte Teil 1 aufleimen, Grundplatte einpassen, nachschleifen und einleimen





STÜCKLISTE

Pos.	Bauteil	Stkzahl	Abwicklung	Dicke	Abmessung
1	Grundplatte	1	Rechteck	6	316x633
1.1	Verstärkungsleiste	2	Rechteck	20	28x600
2	Seitenwand	2	Rechteck mit Aussparungen	8	214x316
2.1	Aufleimung Sandsteinimitat	2	Rechteck mit Aussparungen	1,5	180x320
2.2	Auflageleiste	2	Rechteck	10	15x316
3	Vorderfront	1	Rechteck mit Aussparungen	8	157x185
3.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Rechteck mit Aussparungen	1,5	150x160
3.2	Auflageleiste	1	Rechteck	10	15x147
4	Vorderfront	1	Rechteck mit Aussparungen	8	157x163
4.1	Aufleimung Sandsteinimitat	1	Rechteck mit Aussparungen	1,5	150x160
4.2	Auflageleiste	1	Rechteck	10	15x147
5	Eingangseitenteil	4	Rechteck mit Aussparungen	8	35x198
6	Eingangsfrentteil	4	Rechteck mit Aussparungen	8	79x198
6.1	Aufleimung Sandsteinimitat	2	aus Streifen	1,5	28x200
6.2	Auflageleiste	2	Rechteck	10	15x79
7	Boden	2	Rechteck	4	35x64
8	Mauersims	2	Rechteck	4	15x43
9	Fenstersims	2	Kontur	4	22x41
10	Mauersims	4	Rechteck	4	15x43
11	Fenstersims	4	Rechteck	12	62x104
12	Turmseitenteil	2	Rechteck mit Aussparungen	4	43x97
13	Turmfrontteil	1	Rechteck mit Aussparungen	4	43x65
14	Mauersims, gebogen	1	Kontur	4	15x30
15	Fenstersims	1	Kontur	4	11x20
16	Fenster	1	Rechteck mit Innenkontur	4	22x34
17	Dachboden	1	Quadrat	4	50x50
18	Kuppel d=50	1	Kugel	d=100	Fertigteil
19	Mauersims	1	Rechteck mit Aussparungen	4	23x82
20	Zaunfeld	1	Kontur	4	28x81
21	Mauerverzierung	1	Rechteck/Innenkontur	4	23x36
22	Mauersims	1	Rechteck	8	14x34
23	Mauersims	1	Rechteck	8	10x25
24	Mauervorsatz	2	Kontur	15	54x100
25	Stufe	2	Rechteck	15	30x170
26	Stufe	1	Rechteck mit Aussparungen	15	30x220
27	Stufe	2	Rechteck	15	30x220
28	Gaube	1	Kontur	8	72x102
29	Mauersims	1	Kontur	4	31x79
30	Dach	2	Rechteck	4	27x52
31	Fenstersims	1	Rechteck mit Aussparungen	4	12x43
32	Mauersims	1	Rechteck	4	7x77
33	Dachaufsatz	1	Kontur	4	25x36
34	Mauervorsatz	2	Rechteck mit Abschrägung	15	18x61
35	Fensterkreuz	2	Rechteck mit Aussparungen	4	19x29
36	Mauersims	1	Rechteck	4	4x14



Bemerkung:

Position 1 - aus Gewichtsgründen und Verfügbarkeit Dicke 6 mm
Position 1.1 - als Verstärkung zur Grundplatte - Position neu
Position 2 - 1 Stück spiegelbildlich
Position 2.2 - als Auflage für Grundplatte - Position neu
Position 3 - Lage des Mauervorsatzes spiegelbildlich
Position 3.2 - als Auflage für Grundplatte - Position neu
Position 4 - entgegen Zeichnung spiegelbildlich
Position 4.2 - als Auflage für Grundplatte - Position neu
Position 6.2 - als Auflage für Grundplatte - Position neu
Position 24 - auf Zeichnung 2 x vergeben, Mauersims als Position 36 neu vergeben
Position 32 - auf Zeichnung 2 x vergeben, Fenstersims siehe Position 31
Position 36 - Position neu vergeben, da Position 24 2 x vergeben

Und nun wünschen wir viel Spaß!
Ihr www.laubsaeagen.de Team

Hinweis:

Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaeagen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage unentgeltlich zur Verfügung.

